

タイヨーテックスMS5000 標準設計価格積算一覧

大洋塗料株式会社

種別	タイヨーテックスMS5000
塗布量(kg/m ²)	0.6
希釈	水 0~5

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材(鉄部) 弱溶剤型プライマー	下 塗	SLプライマーEP	0.150kg	3~5時間	4,360
	中 塗	タイヨーテックスMS5000 白	0.600kg	8時間~	
	上 塗	タイヨーテックスMS5000 白	0.600kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
金属基材 (ステンレス等) 水性プライマー	下 塗	スイセイメタブラインケアー	0.100kg	1~2時間	4,240
	中 塗	タイヨーテックスMS5000	0.600kg	8時間~	
	上 塗	タイヨーテックスMS5000	0.600kg		

基材	工 程	品 名	塗布量 (kg/m ²)	塗装間隔 (23°C50%)	材工設計 (円/m ²)
コンクリート面 溶剤型シーラー	下 塗	タイヨー浸透性シーラー	0.150kg	1時間	4,750
	中 塗	タイヨーテックスMS5000白	0.200kg	8時間~	
	上 塗	タイヨーテックスMS5000白	0.500kg	8時間~	
	上 塗	タイヨーテックスMS5000白	0.500kg		

- ◎ 各仕様は一般的なものです。ご不明な点はご相談下さい。
- ◎ 上記の材工設計単価は、労務費を25,000円/日(50m²)にて算出しております。
- ◎ 上記価格には 足場代、素地調整代 (シール代、パテ・清掃代)は含まれていません。
- ◎ 塗装面積が 200m²以下または細物のみの場合は割高となることがあります。